

Alle Maße sind am Bau zu prüfen
 Leerrohre mit max. 45° Bogen ausführen
 Leerrohre mit ausreichend Zugdrähten ausstatten

 examine the dimensions at the workshop
 equip the empty pipe with max. 45° bows
 equip the empty pipe with wire pull

Bei Verlegung der Versorgungsleitungen durch das Leerrohr kann die obere Quertroverse zwischen den Hubstützen entfallen.
 during opt./anal. transfer cable in the empty pipe a cross beam is not necessary

Das Netzkabel wird von oben in die Beidensäule eingeführt. The power supply cable is inserted from the above into the operating column.

Bei Verlegung der Versorgungsleitungen durch das Leerrohr kann die obere Quertroverse zwischen den Hubstützen entfallen.
 during opt./anal. transfer cable in the empty pipe a cross beam is not necessary

Betonqualität
quality of concrete
min. C20/25
normal bewehrt
normal reinforcing

Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausarbeitung der Einbaustationen muss vom planenden Architekt(en) bzw. Statiker in speziellen Fall individuell spezifiziert werden.

Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausarbeitung der Einbaustationen muss vom planenden Architekt(en) bzw. Statiker in speziellen Fall individuell spezifiziert werden.

statische Kräfte und Momente je Hubstütze:
 $F_x = 11.080,500 \text{ Nm}$
 $F_y = 12.825,000 \text{ Nm}$
 $F_z = \text{ca. } 18000 \text{ N}$

Bei Verlegung der Versorgungsleitungen durch das Leerrohr kann die obere Quertroverse zwischen den Hubstützen entfallen.
 during opt./anal. transfer cable in the empty pipe a cross beam is not necessary

Das Netzkabel wird von oben in die Beidensäule eingeführt. The power supply cable is inserted from the above into the operating column.

Leerrohr für Versorgungsleitungen (Ström., opt./anal. Luft) empty pipe for power supply (electric., opt./anal. air pressure)

Leerrohr DN70 empty pipe

DKFFB ohne Fliesen und Estrich

Fundament angeschrägt für Ankerschrauber
 foundation chamfered for connection reinforcing

Fundament 1600

Fundament 3400

3000

2800

2460

3716-4167

940-1495

940-1495

590-900

590-900

200

200

400

400

100

100

max. 1983

max. 1983

subject to alterations!
 Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!

2.30 SL
23.12.13/M.G.
1509-1_NB

